

# VESIREIKÄOHJE ONTELOLAATOILLE

## Työmaalla tehtävät vesireiät:

- varaukset, hormit (1)
- tartunnat ja paikalla valut (2)
- kylpyhuonesyvennyksen eteen (3)
- laattojen nostolenkit (4)

## Työmaalla tarkistettavat vesireiät:

- kaikki ontelolaattatehtaalla tehdyt vesireiät (5)

## Työmaalla taipumaerot tarkastetaan ja tarvittaessa tasataan

- ontelolaatat eripituisia (6)
- kylpyhuone- ja peruslaatta vierekkäin (7)
- kaivetut laatat (8)
- eri laattatyyppien välinen sauma (9)

